

**Дефектний Акт**  
(демонтажні роботи в об'єкті нерухомості ПАТ «МТБ БАНК»  
за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, будинок 1)

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	1793,61	
2	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м <sup>2</sup>	138	
3	Розбирання дощатих покриттів підлог	м <sup>2</sup>	687,2	
4	Розбирання лаг з дощок і брусків	м <sup>2</sup>	687,2	
5	Розбирання цементних покриттів підлог	м <sup>2</sup>	383,61	
6	Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	м <sup>2</sup>	361,7	
7	Розбирання каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, обшитих дошками	м <sup>2</sup>	432	
8	Розбирання цегляних перегородок	м <sup>3</sup>	30,6	
9	Знімання дверних полотен	м <sup>2</sup>	37,8	
10	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	20	
11	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	м	35	
12	Розбирання дерев'яних горищних сходів	м	12	
13	Розбирання засипки міжповерхових перекриттів	м <sup>2</sup>	367,1	
14	Розбирання засипки горищних перекриттів	м <sup>2</sup>	325,5	
15	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м <sup>2</sup>	120	
16	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	10	
17	Демонтаж схованої електропроводки	м	1258	
18	Демонтаж групових щитків	шт	3	
19	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	25	
20	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	45	
21	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	25	
22	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	96	
23	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 25 мм	м	138	
24	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	5	
25	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	5	
26	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м <sup>3</sup>	65,21	
27	Перевезення ґрунту до 30 км	т	136,941	
28	Очищення приміщень від сміття	т	273,66297	
29	Навантаження сміття вручну	т	273,66297	
30	Перевезення сміття до 30 км	т	273,66297	

Начальник ДЗД \_\_\_\_\_ О.Ф. Стугарев

