

№	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн.	Сума, грн.
	(опис матеріалів, робіт та послуг)				
1	Роботи:				
	Демонтаж підвісної стелі "Армстронг"	м.кв	152,6		0,00
	Демонтаж плінтусів	м.п	195		0,00
	Демонтаж керамічної плитки підлоги вручну	м.кв	152,6		0,00
	Демонтаж стяжки до 50 мм	м.кв	152,6		0,00
	демонтаж стінових перегородок	м.кв	54		0,00
	демонтаж дверей	шт	3		0,00
	Влаштування цегляних перегородок	м.кв	15		0,00
	Влаштування гіпсокартонових перегородок	м.кв	80		0,00
	Штукатурка стін перегородок	м.кв	51		0,00
	Шпаклівка стін під фарбування (2 шари)	м.кв	386		0,00
	Демонтаж електроліній	м.п	140		0,00
	Монтаж підвісної стелі "Армстронг"	м.кв	111,4		0,00
	Монтаж підвісної стелі "Грильято"	м.кв	46		0,00
	Виготовлення решітки на двері	шт	1		0,00
	Виготовлення решітки на вікна	шт	2		0,00
	Фарбування решітки	шт	1		0,00
	Монтаж решітки на завіси	шт	1		0,00
	Виготовлення та монтаж рами дверей в камери схову	шт	1		0,00
	Монтаж дверей	шт	6		0,00
	Обдирання стін від старої фарби та штукатурки	м.кв	326		0,00
	Шпаклювання стін (2 шари)	м.кв	311		0,00
	Шпаклювання колони і відкосів (2 шари)	м.кв	25		0,00
	Грунтування стін, колон та відкосів (2 рази)	м.кв	342		0,00
	Фарбування стін (2 рази)	м.кв	364		0,00
	Фарбування колон і відкосів (2 рази)	м.кв	25		0,00
	Вирізання (вибивання) штроб для прокладання водопостачання та каналізації	м.п	10		0,00
	Влаштування стяжки до 100 мм по маяках	м.кв	152,6		0,00
	Грунтування підлоги (2 рази)	м.кв	152,6		0,00
	Вкладання плитки на підлогу з затиранням швів	м.кв	152,6		0,00
	Вкладання плитки на стіни з затиранням швів	м.кв	21,6		0,00
	Монтаж каналізаційної мережі	м.п	10		0,00
	Монтаж водопровідної мережі	м.п	7		0,00
	Монтаж та підключення унітазу	шт	1		0,00
	Монтаж умивальника	шт	1		0,00
	Підключення змішувача	шт	1		0,00
	Влаштування та підключення бойлера	шт	1		0,00
	Перевезення будівельного сміття на відстань до 20 м	м.куб	33,45		0,00
	Завантаження будівельного сміття	м.куб	33,45		0,00
	Вивезення будівельного сміття	рейси	3		0,00
	Перенесення лічильника води	шт	1		0,00
	Заміна фасадного скла під монтаж банкомату	шт	1		0,00
	Влаштування бронюючої плівки в 2 шари СУ-2 (сертифікат додається)	м.кв	12		0,00
	Монтаж решітчастих ролетів на вхідну групу	шт	1		0,00
	Ревізія та ремонт ролетів вікон біля пожежного виходу	шт	2		0,00
	Демонтаж дверей пожежного виходу	шт	1		0,00

	Монтаж дверей пожежного виходу	шт	1		0,00
	Діагностика та ремонт існуючого 3-х фазного кондиціонеру Electrolux	шт	1		0,00
	Заправлення існуючого 3-х фазного кондиціонеру Electrolux	шт	1		0,00
	Влаштування трас кондиціонерів кабінету керівника та каси	м.п	12		0,00
	Монтаж та підключення кондиціонерів кабінету керівника та каси	шт	2		0,00
	Висвердлювання отвору в стіні для виводу вихлопів генератора	шт	1		0,00
	Монтаж зовнішнього повітропроводу для вихлопів генератора	м.п	11		0,00
Влаштування підсилення перекриття					
	Вязка арматурної сітки (2 ряди) А-400 10 мм	м.кв	56,4		0,00
	Бетонування перекриття	м.куб	8,5		0,00
	Виготовлення бетонну В20	м.куб	8,5		0,00
	Переміщення бетону на відстань до 20 м	м.куб	8,5		0,00
	Розвантаження будівельних матеріалів вручну	т	0,177		0,00
Формування пандуса					
	Демонтаж бруківки	м.кв	3		0,00
	Влаштування основи з формуванням нахилу	м.кв	3		0,00
	Монтаж бруківки	м.кв	3		0,00
Електромонтажні роботи					
	Штробіння бетонної підлоги	м.п	70		0,00
	Монтаж світильника типу "Армстронг"	шт	20		0,00
	Монтаж світильника шестикутних світильників в основному залі	шт	6		0,00
	Прокладання кабелю 3х1,5 в гофротрубі в т.ч. на висоті	м.п	163		0,00
	Прокладання кабелю 3х2,5 в гофротрубі	м.п	67		0,00
	Прокладання кабелю 3х2,5 в металевій трубі по підлозі	м.п	150		0,00
	Монтаж підлогових розеткових конструктивів	шт	8		0,00
	Монтаж розеток з висвердлюванням отвору	шт	13		0,00
	Монтаж вимикачів з висвердлюванням отвору	шт	13		0,00
	Комутація електричних коробок	шт	7		0,00
	Демонтаж електричного щита	шт	1		0,00
	Монтаж електричного щита	шт	1		0,00
	монтаж однополюсного автомату	шт	10		0,00
	монтаж трьохполюсного автомату	шт	2		0,00
2	Матеріали, сировина:				
	Штукатурка Кнауф МП 75, 30 кг	шт	15,00		0,00
	Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus, 25 кг	шт	20,00		0,00
	Плитка керамічна кремовий ламінат, 600x150x9 Kerama Marazzi	м.кв	155,00		0,00
	Плитка керамічна 400x200	м.кв	21,60		0,00
	Плінтус пластиковий	м.п	106,00		0,00
	Підвісна стеля "Армстронг" в комплекті	м.кв	87,00		0,00
	Підвісна стеля "Грильято" в комплекті	м.кв	71,00		0,00
	Гіпсокартон, 2500x1200x12,5	шт	54,00		0,00
	Профіль UD, 4 м	м.п	11,00		0,00
	Профіль CW, 3 м	м.п	44,00		0,00
	Флізилінова стрічка	шт	3,00		0,00

Унітаз в комплекті	шт	1,00		0,00
Кран сантехнічний	шт	4,00		0,00
Лічильник холодної води	шт	1,00		0,00
Зеркало з Led-підсвіткою	шт	1,00		0,00
Електрична рушникосушарка	шт	1,00		0,00
Раковина керамічна в комплекті з тумбочкою	шт	1,00		0,00
Змішувач для раковини	шт	1,00		0,00
Бойлер електричний Bosch, 20л	шт	1,00		0,00
Труба ПП водопровідна Ekoplastik 20 PN20 4 м	м.п	20,00		0,00
Труба ПП водопровідна для гарячої води Ekoplastik Fiber Basalt Plus 20 4 м	м.п	8,00		0,00
Муфта з'єднувальна Wavin Ekoplastik ППР d20 мм	шт	7,00		0,00
Трійник ПП	шт	4,00		0,00
Труба каналізаційна 110 мм	м.п	2,00		0,00
Труба каналізаційна 50 мм	м.п	15,00		0,00
Трійник 110/110, 90 град	шт	3,00		0,00
Трійник 110/50, 90 град	шт	2,00		0,00
Заглушка 110 мм	шт	3,00		0,00
Коліно 50 мм	шт	9,00		0,00
Муфта 110 мм	шт	2,00		0,00
Клапан фанової труби	шт	1,00		0,00
Шпаклівка гіпсова старт, 25 кг	шт	23,00		0,00
Шпаклівка гіпсова фініш, 20 кг	шт	25,00		0,00
Ґрунт глибокого проникнення, 10 л	шт	10,00		0,00
Фарба дисперсійна, 14 кг	шт	8,00		0,00
Пігмент для фарби	шт	2,00		0,00
Ремонтна суміш "Тінк-10" СС-1, 25 кг	шт	52,00		0,00
Кріпильні елементи	кг	3,50		0,00
Ролети решітчасті вхідної групи	шт	1,00		0,00
Траси системи кондиціонування	м.п	12,00		0,00
Кондиціонер	шт	2,00		0,00
Плівка бронююча 100 мкм СУ-2	м.кв	12,00		0,00
Плівка бронююча 336 мкм СУ-2	м.кв	12,00		0,00
Двері броньовані	шт	1,00		0,00
Замок дверний	шт	1,00		0,00
Щебінь 5-10	т	3,00		0,00
пісок	т	2,00		0,00
цемент ПЦ-2/Б-Ш-400	т	1,00		0,00
Арматура 10 (12) мм	т	0,72		0,00
Двотаврова балка №14/16	м.п	10,00		0,00
Плівка вторинна 100 мкм	м.кв	300,00		0,00
Виключатель електричний	шт	13,00		0,00
Розеточна башня	шт	8,00		0,00
Розетка внутрішня подвійна	шт	13,00		0,00
коробка електрична	шт	7,00		0,00
Провід ПВС 3х1,5	м.п	170,00		0,00
Провід ПВС 3х2,5	м.п	217,00		0,00
Світильник шестикутний світлодіодний 110 Вт, 14000 Lm	шт	6,00		0,00
Світлодіодна панель під "Армстронг" 48 Вт	шт	20,00		0,00
Гофра пластикова чорна	м.п	230,00		0,00

	труба електротехнічна ПВХ 3/4	м.п	70,00		0,00
	Трійник електротехнічний 3/4	шт	3,00		0,00
	Коліно до труби електротехнічної ПВХ 3/4	шт	4,00		0,00
	Авт. вим.НЛ-С40/1	шт	10,00		0,00
	Автоматичний вимикач РЛ6-С25/3 ЗР 25А тип С	шт	2,00		0,00
	Розхідні матеріали		1,00		0,00
3	Транспортні витрати		1,00		0,00
Разом:					0,00
ПДВ:					0,00
Всього до оплати з ПДВ:					0,00

