

Техническое задание на тендер по текущему ремонту помещения ЦО в г.Ивано-Франковск

Расчет стоимости работ выполняется на основании предоставленного Ориентировочного перечня работ. Стоимость работ указывается с учетом стоимости материалов и использования оборудования.

Ориентировочный перечень работ
по устройству помещения под банковское учреждение,
расположенного по адресу: Ивано-Франковск, ул.Галицкая, 34а/1а

1. Устройство/ демонтаж перегородок, согласно предоставленного плана-схемы расстановки рабочих мест.
2. Устройство с/у, согласно предоставленного плана-схемы расстановки рабочих мест (учесть раковину, унитаз, бойлер 20л, полотенцесушитель).
3. Замена полового покрытия (керамическая плитка приложение №1)
4. Замена подвесного потолка (Подвесные потолки (600 x 600 мм) Armstrong Dune – 111,4 м.кв и подвесные потолки «Грильято» - 46 м.кв).
5. Шпаклевка и окраска стен за два раза
6. Замена дверных блоков (Дверной блок в помещение хранения депозитарных сейфов – усиленный)
7. Установка решетчатой двери на запасной выход
8. Усиление перекрытие в помещении хранения депозитарных сейфов
9. Электромонтажные работы
 - Демонтаж старой эл. проводки.
 - Светильники LED-панели в рабочих зонах, шестиугольные LED светильники в холе
 - Прокладка эл. провод. согласно рабочих мест (+ 8 напольных розеточных конструктивов)
 - Перенос щита учета с помещения хранения депозитарных сейфов
 - Щит учета сделать с учетом разъема-подключения переносного дизель генератора
10. Профилактика систем вентиляции и кондиционирования + монтаж дополнительного кондиционера в кабинете руководителя отделения и кассы.
11. СУ 2 на фасадное остекление (с выдачей сертификата)
12. Ролеты решетчатые на входную группу.
13. Обустройство секции входной группы для монтажа банкомата.
14. Демонтаж старых г/к перегородок предоставленного плана-схемы.
15. Устройство водопровода холодной, горячей воды и канализации, согласно плана-схемы (с переносом счетчика учета потребления воды).
16. Замена двери запасного выхода.

Перегородки из алюминиевого профиля (голубой и красный цвет) не просчитывать.